

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
w Katowicach, ul. Sportowa 29**

**Załącznik Nr 11**

**Opis projektu, rysunki, szkice**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
W Katowicach, ul. Sportowa 29**

**Załącznik Nr 11**

**Zadanie I**

Zespół Przedszkolno – Szkolny Nr.1  
40-106 Katowice ul. Sportowa 29

Remont

Ogrodzenia terenu zespołu Przedszkolno – Szkolnego Nr.1 w Katowicach  
od strony ul. Sportowej

- opis techniczny
- rysunki
- zdjęcia

Katowice – styczeń 2009

## Opis techniczny

Dla wykonania remontu ogrodzenia terenu zespołu Przedszkolno – Szkolnego  
Nr.1 w Katowicach przy ulicy Sportowej Nr.29

- od strony ul. Sportowej

Inwestor: Zespół Przedszkolno – Szkolny Nr.1

40-106 Katowice ul. Sportowa 29

## Stan istniejący

Istniejące ogrodzenie terenu zespołu Przedszkolno – Szkolnego Nr.1 w  
Katowicach przy ulicy Sportowej 29, od strony ul. Sportowej na odc. 69,80 mb.

Jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu i  
wymagający niezwłocznego remontu (odbudowy).

Istniejąca podmurówka i słupki wykonane z cegieł, tynkowane, kolor szary są w  
bardzo złym stanie technicznym, podobnie jak bramy, furtka i przęsła wymagają  
wymiany.

- patrz załączone zdjęcie

## Zakres remontu ogrodzenia

Projektuje się remont ogrodzenia na całej długości od strony ul. Sportowej (69,80 mb.).

Po dokonaniu rozbiórki podmurówki i słupków, jak również demontażu istniejących bram, furtki i przęseł istniejącego ogrodzenia wykonać należy:

- nową podmurówkę i słupki betonowe zbrojone
- dokonać montażu nowych metalowych przęseł
- zabudować duże bramy wjazdowe metalowe

jako przesuwne - ~~wykazanie~~ indywidualne (szerokość bram 4,0m)

- zabudowanie furtki metalowej (szerokość 1,00m)
- wysokość ogrodzenia do 1,80m

6 4,50 m