

**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Katowicach, ul. Sportowa 29**

Załącznik Nr 11

Zadanie II

ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania Wymiany okien w salach zajęć, korytarzu i świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

2. Roboty budowlane

a/ Roboty rozbiórkowe

- wykucie ościeżnic okiennych drewnianych
- rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynk.
- Wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych

b/ Roboty wykończeniowe

- osadzenie okien PCV
- osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
- osadzenie parapetów wewnętrznych z aglomarmuru
- wykonanie tynków uzupełniających
- wykonanie robót malarskich w ościeżach /farbą emulsyjną i olejną/
- zabezpieczenie podłóg folią
- wywóz gruzu i roboty porządkowe

3. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST-01

- Materiały

- a) Okna pcv o wym. 1,38 x 2,44 m – 3 szt. oraz 1,38 x 2.12 m – 12 szt, kolor biały, szyby 4/16/4 K=1,00, szprosy i zdobienia białe
- b) Parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane na kolor brązowy
- c) Parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 3 cm

- Materiały uzupełniające

- a) Farba emulsyjna w kolorze wg koloru ścian istniejących
- b) Farba olejna w kolorze j.w.

4. Sprzęt

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji tech. ogólnej ST-01

5. Transport

Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ogólnej ST-01
Przewiduje się do wykorzystania następujący środek transportu:
środek transportu do 5 t

6. Wykonanie robót

Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ogólnej ST-01
Wymianę okien należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

7. Kontrola jakości robót

Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech. ogólnej ST-01

- Okna

Badania jakości wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – stolarka okienna

Kontrola jakości powinna obejmować :

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST-1

8.1. Okna - odbiór materiałów po dostarczeniu na budowę

9. Przepisy związane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002 r. – tekst jednolity – poz. 690/
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
4. Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – stolarka okienna.